

## Смета

### Общая площадь помещения 80м2

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
<b>1. Потолки</b>					
1.1	Устройство подвесного потолка из ГКЛ в один уровень (в два слоя)	м.кв	80,00		0,00 Р
1.2	Устройство двухуровневого подвесного потолка из ГКЛ (в два слоя)	м.кв	12,70		0,00 Р
1.3	Установка малярного уголка	пог.м	19,00		0,00 Р
1.4	Заделка рустов (серпянка)	пог.м	23,00		0,00 Р
1.5	Грунтовка потолка до и после каждого слоя шпаклевки	м2	80,00		0,00 Р
1.6	Шпаклевка потолка под стеклохолст	м2	80,00		0,00 Р
1.7	Шлифовка потолка под стеклохолст	м2	80,00		0,00 Р
1.8	Поклейка стеклохолста	м2	80,00		0,00 Р
1.9	Финишная шпаклевка потолка Ротбанд пастой	м2	80,00		0,00 Р
1.10	Шлифовка потолка под покраску	м2	80,00		0,00 Р
1.11	Покраска потолка валиком в 2 слоя	м2	80,00		0,00 Р
1.12	Устройство ниши под скрытый карниз (монтаж конструкции из ГКЛ, подготовка и покраска ниши)	пог.м	9,00		0,00 Р
1.13	Устройство гипсового плинтуса по периметру потолка	пог.м	65,00		0,00 Р
1.14	Покраска гипсового плинтуса	пог.м	65,00		0,00 Р
1.15	Устройство закладной под освещение	шт	45,00		0,00 Р
<b>2. Стены</b>					
2.1	Демонтаж стен из пеноблока, гипсоблока до 15см	м2	9,65		0,00 Р
2.2	Демонтаж межкомнатных перегородок	м2	37,00		0,00 Р
2.3	Возведение межкомнатных перегородок из ПГП	м2	79,00		0,00 Р
2.4	Грунтование стен бетоноконтактом	м2	213,60		0,00 Р
2.5	Установка маяков на стены	м2	213,60		0,00 Р
2.6	Штукатурка стен по маякам	м2	213,60		0,00 Р
2.7	Монтаж малярной сетки	м2	79,00		0,00 Р
2.8	Грунтовка стен до и после каждого слоя шпаклевки	м2	214,70		0,00 Р
2.9	Шпаклевка стен под обои	м2	214,70		0,00 Р
2.10	Шлифовка стен под обои	м2	214,70		0,00 Р
2.11	Поклейка обоев	м2	125,20		0,00 Р
2.12	Укладка на стену клинкерного кирпича	м2	19,40		0,00 Р
2.13	Затирка клинкерного кирпича	м2	19,40		0,00 Р
2.14	Поклейка фрески на стену	м2	24,00		0,00 Р
2.15	Устройство декоративных элементов из гипса	шт	2,00		
2.16	Укладка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	45,00		0,00 Р
2.17	Затирка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	45,00		0,00 Р
2.18	Подрезка плитки под 45 градусов	м2	45,00		0,00 Р
<b>3. Откосы</b>					
3.1	Грунтовка откосов бетон-контактом	пог.м	34,00		0,00 Р
3.2	Штукатурка откосов по маякам (слой до 15 мм)	пог.м	34,00		0,00 Р
3.3	Монтаж перфорированного малярного уголка	пог.м	34,00		0,00 Р
3.4	Монтаж стеклохолста	пог.м	34,00		0,00 Р
3.5	Грунтовка откосов до и после каждого слоя шпаклевки	пог.м	34,00		0,00 Р
3.6	Шпаклевка и шлифовка откосов (под покраску)	пог.м	34,00		0,00 Р
3.7	Покраска откосов в 2 слоя	пог.м	34,00		0,00 Р
<b>4. Полы</b>					
4.1	Установка маяков	м2	80,00		0,00 Р
4.2	Устройство стяжки пола по маякам до 8см	м2	80,00		0,00 Р
4.3	Распил фанеры на сегменты 50х50	м2	54,00		0,00 Р
4.4	Укладка фанеры на стяжку (1 слой)	м2	54,00		0,00 Р
4.5	Грунтовка фанерного основания	м2	54,00		0,00 Р
4.6	Шлифовка фанеры	м2	54,00		0,00 Р
4.7	Укладка инженерной/паркетной доски на клей размером не менее 500х90мм (укладка елкой)	м2	54,00		0,00 Р
4.8	Укладка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	26,00		0,00 Р
4.9	Затирка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	26,00		0,00 Р
4.10	Подрезка плитки	м2	26,00		0,00 Р
4.11	Укладка рулонной звуко-гидроизоляции на пол (Шуманет100 Гидро)	м2	80,00		0,00 Р
4.12	Установка напольного МДФ плинтуса	пог.м	56,00		0,00 Р
4.13	Укладка матов теплого пола	м2	7,00		0,00 Р
4.14	Устройство декоративного порожка	пог.м	9,52		0,00 Р
<b>5. Сантехника</b>					
5.1	Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую)	точка	10,00		0,00 Р
5.2	Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение в систему канализации дома)	точка	8,00		0,00 Р
5.3	Установка и сборка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС	шт	2,00		0,00 Р
5.4	Устройство короба из ГКЛВ (инсталляция)	шт	1,00		0,00 Р
5.5	Установка и подключение ванной	шт	1,00		0,00 Р
5.6	Установка и подключение напольного смесителя для ванны	шт	1,00		0,00 Р
5.7	Установка и подключение подвесного унитаза	шт	1,00		0,00 Р
5.8	Установка и подключение инсталляции	шт	1,00		0,00 Р
5.9	Установка и подключение раковины	шт	2,00		0,00 Р
5.10	Установка смесителя для раковины	шт	2,00		0,00 Р
5.11	Установка и сборка тумбы под раковину	шт	2,00		0,00 Р
5.12	Установка и подключение проточного водонагревателя	шт	1,00		0,00 Р
5.13	Установка и подключение гигиенического душа	шт	1,00		0,00 Р
5.14	Установка ревизионного люка под плитку	шт	1,00		0,00 Р
<b>6. Электрика</b>					
6.1	Прокладка кабеля (штробление, прокладка кабеля в гофру, укладка кабеля)	пог.м	850,00		0,00 Р
6.2	Устройство штробы 30х30	пог.м	55,00		0,00 Р
6.3	Заделка штроб	пог.м	55,00		0,00 Р
6.4	Установка подрозетника	шт	90,00		0,00 Р
6.5	Установка розеток 220, TV, IN / выключателей	шт	90,00		0,00 Р
6.6	Установка люстры (без сборки)	шт	3,00		0,00 Р
6.7	Установка точечного светильника/бра	шт	42,00		0,00 Р
6.8	Установка и подключение светодиодной ленты	пог.м	5,00		0,00 Р
6.9	Установка и подключение блока питания для светодиодной ленты	шт	1,00		0,00 Р
6.10	Установка и подключение вытяжного вентилятора (ванна, санузел)	шт	2,00		0,00 Р
6.11	Установка и подключение электрического полотенце-сушителя	шт	1,00		0,00 Р
6.12	Устройство ниши под электрический щит	шт	1,00		0,00 Р
6.13	Установка устройства защиты механизма	шт	1,00		0,00 Р
6.14	Установка и подключение реле мастер выключатель	шт	1,00		0,00 Р
6.15	Установка автоматов защиты, УЗО, дифф. автоматов	шт	36,00		0,00 Р
6.16	Установка силового щита до 36 модулей	шт	1,00		0,00 Р
<b>7. Прочие работы/услуги</b>					
7.1	Установка подоконника из искусственного камня	шт	4,00		0,00 Р
7.2	Вывоз мусора	компл	1,00		0,00 Р
				<b>Итого за работы:</b>	<b>1 280 000,00р.</b>

**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА**

**1 280 000,00р.**

Срок выполнения ремонтных работ: 100 рабочих дней.

**ЗАКАЗЧИК**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Генеральный директор ООО "ЭЛЕОН"

/ /

/Сарвардинов Т.И. /