

Смета

Общая площадь помещения 51,4 м2					
№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Потолки					
1.1	Грунтовка потолка	м2	51,40		0,00 Р
1.2	Установка профиля	пог.м	56,70		0,00 Р
1.3	Устройство натяжного потолка	м2	51,48		0,00 Р
1.4	Монтаж ПВХ плинтуса по периметру потолка	пог.м	56,70		0,00 Р
1.5	Устройство короба из ГКЛ	шт	1,00		0,00 Р
1.6	Прокладка трассы воздуховода	пог.м	2,00		0,00 Р
1.7	Устройство закладной под освещение	шт	25,00		0,00 Р
2. Стены					
2.1	Демонтаж утеплителя (балкон)	м2	9,00		
2.2	Грунтование стен (грунтовка бетон-контакт)	м2	180,40		0,00 Р
2.3	Установка маяков на стены	м2	180,40		0,00 Р
2.4	Штукатурка стен по маякам	м2	180,40		0,00 Р
2.5	Грунтовка стен до и после каждого слоя шпаклевки	м2	143,90		0,00 Р
2.6	Шпаклевка стен под обои	м2	143,90		0,00 Р
2.7	Шлифовка стен под обои	м2	143,90		0,00 Р
2.8	Поклейка обоев	м2	143,90		0,00 Р
2.9	Покраска стен валиком в 2 слоя	м2	11,50		0,00 Р
2.10	Устройство фронтальной части ванны из ГКЛВ (с последующей облицовкой плиткой)	пог.м	1,80		0,00 Р
2.11	Укладка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	27,40		0,00 Р
2.12	Затирка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	27,40		0,00 Р
2.13	Сверление отверстий в керамической плитке/керамограните	шт	10,00		0,00 Р
2.14	Резка керамической плитки/керамогранита по прямой	пог.м	12,00		0,00 Р
3. Откосы					
3.1	Грунтовка откосов бетон-контактом	пог.м	18,40		0,00 Р
3.2	Штукатурка откосов по маякам (слой до 15 мм)	пог.м	18,40		0,00 Р
3.3	Монтаж перфорированного малярного уголка	пог.м	18,40		0,00 Р
3.4	Монтаж стеклохолста	пог.м	18,40		0,00 Р
3.5	Грунтовка откосов до и после каждого слоя шпаклевки	пог.м	18,40		0,00 Р
3.6	Шпаклевка и шлифовка откосов (под покраску)	пог.м	18,40		0,00 Р
3.7	Покраска откосов в 2 слоя	пог.м	18,40		0,00 Р
4. Полы					
4.1	Установка маяков	м2	51,40		0,00 Р
4.2	Устройство стяжки пола по маякам до 8см	м2	51,40		0,00 Р
4.3	Грунтование пола	м2	51,40		0,00 Р
4.4	Устройство гидроизоляции пола с заходом на стены 15-20см	м2	6,00		0,00 Р
4.5	Укладка напольной керамической плитки/керамогранита по диагонали размером более 20х20см	м2	51,40		0,00 Р
4.6	Затирка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	51,40		0,00 Р
4.7	Резка керамической плитки/керамогранита по прямой	пог.м	25,00		0,00 Р
4.8	Установка напольного керамического плинтуса	пог.м	46,00		0,00 Р
4.9	Укладка матов теплого пола	м2	4,00		0,00 Р
5. Сантехника					
5.1	Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую)	точка	7,00		0,00 Р
5.2	Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение в систему канализации дома)	точка	6,00		0,00 Р
5.3	Установка и сборка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС	шт	2,00		0,00 Р
5.4	Устройство штробы под коммуникации	пог.м	5,00		0,00 Р

5.5	Заделка штроб	пог.м	5,00		0,00 Р
5.6	Установка и подключение ванной	шт	1,00		0,00 Р
5.7	Установка и подключение смесителя для ванны	шт	1,00		0,00 Р
5.8	Установка и подключение напольного унитаза	шт	1,00		0,00 Р
5.9	Установка и подключение раковины	шт	1,00		0,00 Р
5.10	Установка смесителя для раковины	шт	1,00		0,00 Р
5.11	Установка и сборка тумбы под раковину	шт	1,00		0,00 Р
5.12	Установка ревизионного люка под плитку	шт	1,00		0,00 Р
6. Электрика					
6.1	Прокладка кабеля (прокладка кабеля в гофру, укладка кабеля)	пог.м	550,00		0,00 Р
6.2	Устройство штробы 30х30	пог.м	25,00		0,00 Р
6.3	Заделка штроб	пог.м	25,00		0,00 Р
6.4	Установка подрозетника	шт	39,00		0,00 Р
6.5	Установка розеток 220, TV, IN / выключателей	шт	39,00		0,00 Р
6.6	Установка и подключение люстры (без сборки)	шт	3,00		0,00 Р
6.7	Установка точечного светильника/бра	шт	22,00		0,00 Р
6.8	Установка и подключение вытяжного вентилятора (ванна)	шт	1,00		0,00 Р
6.9	Установка и подключение терморегулятора под теплый пол	шт	2,00		0,00 Р
6.10	Установка и подключение реле мастер выключатель	шт	1,00		0,00 Р
6.11	Устройство ниши под встроенный слаботочный щит	шт	1,00		0,00 Р
6.12	Устройство ниши под встроенный электрический щит	шт	1,00		0,00 Р
6.13	Установка автоматов защиты, УЗО, дифф. автоматов	шт	24,00		0,00 Р
6.14	Установка силового щита до 24 модулей	шт	1,00		0,00 Р
7. Прочие работы/услуги					
7.1	Установка пластикового подоконника	шт	3,00		0,00 Р
7.2	Замена труб отопления на Rehau с подключением радиаторов из стены (лучевая разводка)	рад	2,00		0,00 Р
7.3	Установка и сборка коллекторного шкафа под трубы отопления	шт	1,00		0,00 Р
7.4	Утепление балкона пеноплексом с зашитием ГКЛВ	м2	9,00		0,00 Р
7.5	Вынос мусора	компл	1,00		0,00 Р
Итого за работы:					745 619,00 Р

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

745 619,00 Р

**Стоимость указана с учетом рабочей документации дизайн проекта*

**Срок выполнения ремонтных работ: 50 рабочих дней.*