

## Смета

Общая площадь помещения 57,8 м2					
№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
<b>1. Потолки</b>					
1.1	Грунтовка потолка до и после каждого слоя шпаклевки	м2	57,80		0,00 Р
1.2	Шпаклевка потолка под стеклохолст	м2	57,80		0,00 Р
1.3	Шлифовка потолка под стеклохолст	м2	57,80		0,00 Р
1.4	Поклейка стеклохолста	м2	57,80		0,00 Р
1.5	Финишная шпаклевка потолка Ротбанд пастой	м2	57,80		0,00 Р
1.6	Шлифовка потолка под покраску	м2	57,80		0,00 Р
1.7	Покраска потолка валиком в 2 слоя	м2	57,80		0,00 Р
1.8	Устройство ПВХ плинтуса по периметру потолка	пог.м	65,80		0,00 Р
1.9	Прокладка трассы воздуховода под вентиляцию	пог.м	4,20		0,00 Р
1.10	Устройство закладной под освещение	шт	15,00		0,00 Р
<b>2. Стены</b>					
2.1	Демонтаж межкомнатных перегородок	м2	15,00		0,00 Р
2.2	Возведение межкомнатных перегородок из ПГП	м2	22,20		0,00 Р
2.3	Устройство короба из ГКЛВ под инсталляцию (санузел)	шт	1,00		0,00 Р
2.4	Грунтование стен (грунтовка бетон-контакт)	м2	20,00		0,00 Р
2.5	Установка маяков на стены	м2	20,00		0,00 Р
2.6	Штукатурка стен по маякам	м2	20,00		0,00 Р
2.7	Монтаж малярной сетки	м2	80,00		0,00 Р
2.8	Грунтовка стен до и после каждого слоя шпаклевки	м2	164,40		0,00 Р
2.9	Шпаклевка стен под обои	м2	164,40		0,00 Р
2.10	Шлифовка стен под обои	м2	164,40		0,00 Р
2.11	Поклейка обоев	м2	164,40		0,00 Р
2.12	Покраска обоев валиком в 2 слоя	м2	164,40		0,00 Р
2.13	Укладка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	30,77		0,00 Р
2.14	Затирка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	30,77		0,00 Р
2.15	Подрезка плитки под 45 градусов	пог.м	6,00		0,00 Р
2.16	Сверление отверстий в керамической плитке/керамограните	шт	10,00		0,00 Р
2.17	Резка керамической плитки/керамогранита по прямой	пог.м	12,00		0,00 Р
<b>3. Откосы</b>					
3.1	Грунтовка откосов бетон-контактом	пог.м	22,80		0,00 Р
3.2	Штукатурка откосов по маякам (слой до 15 мм)	пог.м	22,80		0,00 Р
3.3	Монтаж перфорированного малярного уголка	пог.м	22,80		0,00 Р
3.4	Монтаж стеклохолста	пог.м	22,80		0,00 Р
3.5	Грунтовка откосов до и после каждого слоя шпаклевки	пог.м	22,80		0,00 Р
3.6	Шпаклевка и шлифовка откосов (под покраску)	пог.м	22,80		0,00 Р
3.7	Покраска откосов в 2 слоя	пог.м	22,80		0,00 Р
<b>4. Полы</b>					
4.1	Грунтование пола	м2	57,80		0,00 Р
4.2	Устройство наливного пола	м2	57,80		0,00 Р
4.3	Гидроизоляция пола с заходом на стены 15-20см	м2	6,55		0,00 Р
4.4	Укладка подложки	м2	49,80		0,00 Р
4.5	Укладка ламината на подложку	м2	49,80		0,00 Р
4.6	Укладка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	10,60		0,00 Р
4.7	Затирка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	10,60		0,00 Р
4.8	Резка плитки по прямой	пог.м	8,00		0,00 Р
4.9	Установка напольного МДФ плинтуса	пог.м	55,00		0,00 Р
4.10	Укладка матов теплого пола	м2	3,00		0,00 Р
4.11	Устройство декоративного порожка	пог.м	7,00		0,00 Р
<b>5. Сантехника</b>					
5.1	Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую)	точка	7,00		0,00 Р
5.2	Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение в систему канализации дома)	точка	5,00		0,00 Р
5.3	Установка и подключение ванной	шт	1,00		0,00 Р
5.4	Установка и подключение смесителя для ванны	шт	1,00		0,00 Р
5.5	Установка пластикового экрана для ванны	шт	1,00		0,00 Р
5.6	Установка и подключение подвесного унитаза	шт	1,00		0,00 Р
5.7	Установка и подключение инсталляции	шт	1,00		0,00 Р
5.8	Установка и подключение раковины	шт	2,00		0,00 Р
5.9	Установка смесителя для раковины	шт	2,00		0,00 Р

5.10	Установка и сборка тумбы под раковину	шт	1,00		0,00 Р
5.11	Установка и подключение гигиенического душа	шт	1,00		0,00 Р
<b>6. Электрика</b>					
6.1	Прокладка кабеля (штробление, прокладка кабеля в гофру, укладка кабеля)	пог.м	490,00		0,00 Р
6.2	Устройство штробы 30х30	пог.м	20,00		0,00 Р
6.3	Заделка штроб	пог.м	20,00		0,00 Р
6.4	Установка подрозетника	шт	30,00		0,00 Р
6.5	Установка розеток 220, TV, IN / выключателей	шт	30,00		0,00 Р
6.6	Установка и подключение люстры (без сборки)	шт	2,00		0,00 Р
6.7	Установка точечного светильника/бра	шт	13,00		0,00 Р
6.8	Установка и подключение вытяжного вентилятора (ванна, санузел)	шт	2,00		0,00 Р
6.9	Устройство ниши под встроенный электрический щит	шт	1,00		0,00 Р
6.10	Установка автоматов защиты, УЗО, дифф. автоматов	шт	36,00		0,00 Р
6.11	Установка силового щита до 36 модулей	шт	1,00		0,00 Р
<b>7. Прочие работы/услуги</b>					
7.1	Установка пластикового подоконника	шт	5,00		0,00 Р
7.2	Вывос мусора	компл	1,00		0,00 Р
<b>Итого за работы:</b>					<b>499 188,00р.</b>

<b>ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА</b>	<b>499 188,00р.</b>
--------------------------------	---------------------

*\*Стоимость указана с учетом рабочей документации дизайн проекта*

*\*Срок выполнения ремонтных работ: 50 рабочих дней.*