

# Смета

**Общая площадь помещения 70 м2**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
<b>1. Потолки</b>					
1.1	Грунтовка потолка	м2	70,00		0,00 Р
1.2	Шлифовка бетонного потолка	м2	70,00		0,00 Р
1.3	Покраска потолка лаком в 3 слоя	м2	70,00		0,00 Р
1.4	Устройство закладной под освещение	шт	30,00		0,00 Р
<b>2. Стены</b>					
2.1	Грунтование стен (грунтовка бетон-контакт)	м2	220,00		0,00 Р
2.2	Установка маяков на стены	м2	220,00		0,00 Р
2.3	Штукатурка стен по маякам	м2	220,00		0,00 Р
2.4	Монтаж малярной сетки	м2	70,00		0,00 Р
2.5	Грунтовка стен до и после каждого слоя шпаклевки	м2	184,70		0,00 Р
2.6	Шпаклевка стен под стеклохолст	м2	184,70		0,00 Р
2.7	Шлифовка стен под стеклохолст	м2	184,70		0,00 Р
2.8	Поклейка стеклохолста	м2	184,70		0,00 Р
2.9	Финишная шпаклевка стен ротбанд пастой	м2	184,70		0,00 Р
2.10	Шлифовка стен под покраску	м2	184,70		0,00 Р
2.11	Покраска стен валиком в 2 слоя	м2	184,70		0,00 Р
2.12	Укладка настенной керамической плитки/керамогранита размером 25x25/9x20,5	м2	15,90		0,00 Р
2.13	Затирка настенной керамической плитки/керамогранита размером 25x25/9x20,5	м2	15,90		0,00 Р
2.14	Подрезка плитки размером 25x25/9x20,5	пог.м	15,90		0,00 Р
2.15	Укладка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см	м2	11,00		0,00 Р
2.16	Затирка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см	м2	11,00		0,00 Р
2.17	Подрезка плитки под 45 градусов	м2	11,00		0,00 Р
<b>3. Откосы</b>					
3.1	Грунтовка откосов бетон-контактом	пог.м	25,00		0,00 Р
3.2	Штукатурка откосов по маякам (слой до 15 мм)	пог.м	25,00		0,00 Р
3.3	Монтаж перфорированного малярного уголка	пог.м	25,00		0,00 Р
3.4	Монтаж стеклохолста	пог.м	25,00		0,00 Р
3.5	Грунтовка откосов до и после каждого слоя шпаклевки	пог.м	25,00		0,00 Р
3.6	Шпаклевка и шлифовка откосов (под покраску)	пог.м	25,00		0,00 Р
3.7	Покраска откосов в 2 слоя	пог.м	25,00		0,00 Р
<b>4. Полы</b>					
4.1	Установка маяков	м2	70,00		0,00 Р
4.2	Устройство стяжки пола по маякам до 8см	м2	70,00		0,00 Р
4.3	Распил фанеры на сегменты 50x50	м2	40,00		0,00 Р
4.4	Укладка фанеры на стяжку (1 слой)	м2	40,00		0,00 Р
4.5	Грунтовка фанерного основания	м2	40,00		0,00 Р
4.6	Шлифовка фанеры	м2	40,00		0,00 Р
4.7	Укладка инженерной/паркетной доски на клей размером не менее 500x90мм (укладка елкой)	м2	40,00		0,00 Р
4.8	Укладка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см	м2	30,00		0,00 Р
4.9	Затирка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см	м2	30,00		0,00 Р
4.10	Подрезка плитки	м2	30,00		0,00 Р
4.11	Установка напольного ПВХ плинтуса	пог.м	55,00		0,00 Р
4.12	Покраска напольного плинтуса	пог.м	55,00		0,00 Р
4.13	Укладка матов теплого пола	м2	5,00		0,00 Р
4.14	Устройство декоративного порожка	пог.м	6,50		0,00 Р
<b>5. Сантехника</b>					
5.1	Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую)	точка	10,00		0,00 Р
5.2	Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение в систему канализации дома)	точка	9,00		0,00 Р
5.3	Установка и сборка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС	шт	2,00		0,00 Р
5.4	Установка системы от протечек Нептун	компл	2,00		0,00 Р
5.5	Установка смесителя и душевого гарнитура в душевой уголок	шт	1,00		0,00 Р
5.6	Устройство подиума для душевой кабины в строительном исполнении	шт	1,00		0,00 Р
5.7	Установка и подключение сливного трапа	шт	1,00		0,00 Р
5.8	Установка стеклянной шторки для душевого уголка	шт	1,00		0,00р.
5.9	Установка и подключение подвесного унитаза	шт	1,00		0,00 Р
5.10	Установка и подключение инсталляции	шт	1,00		0,00 Р
5.11	Установка и подключение раковины	шт	1,00		0,00 Р
5.12	Установка смесителя для раковины	шт	1,00		0,00 Р
5.13	Установка и сборка тумбы под раковину	шт	1,00		0,00 Р
5.14	Установка и подключение проточного водонагревателя	шт	1,00		0,00 Р
5.15	Установка ревизионного люка под плитку	шт	1,00		0,00 Р
<b>6. Электрика</b>					
6.1	Прокладка кабеля (штробление, прокладка кабеля в гофру, укладка кабеля)	пог.м	650,00		0,00 Р
6.2	Устройство штробы 30x30	пог.м	35,00		0,00 Р
6.3	Заделка штроб	пог.м	35,00		0,00 Р
6.4	Установка подрозетника	шт	60,00		0,00 Р
6.5	Установка розеток 220, TV, IN / выключателей	шт	60,00		0,00 Р
6.6	Установка и подключение люстры (без сборки)	шт	3,00		0,00 Р
6.7	Установка точечного светильника/бра	шт	27,00		0,00 Р
6.8	Установка и подключение вытяжного вентилятора	шт	1,00		0,00 Р
6.9	Установка и подключение электрического полотенце-сушителя	шт	1,00		0,00 Р
6.10	Установка устройства защиты механизма	шт	1,00		0,00 Р
6.11	Установка и подключение реле мастер выключатель	шт	1,00		0,00 Р
6.12	Устройство ниши под встроенный слаботочный щит	шт	1,00		0,00 Р
6.13	Устройство ниши под встроенный электрический щит	шт	1,00		0,00 Р
6.14	Установка автоматов защиты, УЗО, дифф. автоматов	шт	36,00		0,00 Р
6.15	Установка силового щита до 36 модулей	шт	1,00		0,00 Р
<b>7. Прочие работы/услуги</b>					
7.1	Прокладка трассы воздуховода под вентиляцию	пог.м	5,00		
7.2	Вынос мусора	компл	1,00		0,00 Р
				<b>Итого за работы:</b>	<b>910 000,00р.</b>
<b>ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА</b>			<b>910 000,00р.</b>		
<i>*Стоимость указана с учетом рабочей документации дизайн проекта</i>					
<i>*Срок выполнения ремонтных работ: 90 рабочих дней.</i>					