



Смета

Общая площадь помещения 36 м2					
№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Потолки					
1.1	Грунтовка потолка	м2	32,00		0,00 Р
1.2	Установка маяков на потолок	м2	32,00		0,00 Р
1.3	Штукатурка потолка по маякам	м2	32,00		0,00 Р
1.4	Устройство одноуровневого потолка из ГКЛ	м2	4,00		0,00 Р
1.5	Установка малярного уголка	пог.м	12,00		0,00 Р
1.6	Заделка рустов (серпянка)	пог.м	12,00		0,00 Р
1.7	Грунтовка потолка до и после каждого слоя шпаклевки	м2	36,00		0,00 Р
1.8	Шпаклевка потолка под стеклохолст	м2	36,00		0,00 Р
1.9	Шлифовка потолка под стеклохолст	м2	36,00		0,00 Р
1.10	Поклейка стеклохолста	м2	36,00		0,00 Р
1.11	Финишная шпаклевка потолка Ротбанд пастой	м2	36,00		0,00 Р
1.12	Шлифовка потолка под покраску	м2	36,00		0,00 Р
1.13	Покраска потолка валиком в 2 слоя	м2	36,00		0,00 Р
1.14	Прокладка трассы воздуховода	пог.м	4,00		0,00 Р
1.15	Устройство ниши под скрытый карниз	пог.м	6,28		0,00 Р
1.16	Устройство закладной под освещение	шт	17,00		0,00 Р
2. Стены					
2.1	Возведение межкомнатных перегородок из ПГП	м2	23,00		0,00 Р
2.2	Грунтование стен (грунтовка бетон-контакт)	м2	113,60		0,00 Р
2.3	Установка маяков на стены	м2	113,60		0,00 Р
2.4	Штукатурка стен по маякам	м2	113,60		0,00 Р
2.5	Монтаж малярной сетки	м2	35,00		0,00 Р
2.6	Грунтовка стен до и после каждого слоя шпаклевки	м2	92,60		0,00 Р
2.7	Шпаклевка стен под стеклохолст	м2	92,60		0,00 Р
2.8	Шлифовка стен под стеклохолст	м2	92,60		0,00 Р
2.9	Поклейка стеклохолста	м2	92,60		0,00 Р
2.10	Финишная шпаклевка стен Ротбанд пастой	м2	92,60		0,00 Р
2.11	Шлифовка стен под покраску	м2	92,60		0,00 Р
2.12	Покраска стен валиком в 2 слоя	м2	92,60		0,00 Р
2.13	Укладка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см	м2	21,00		0,00 Р
2.14	Затирка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см	м2	21,00		0,00 Р
2.15	Подрезка плитки под 45 градусов	пог.м	16,00		0,00 Р
2.16	Сверление отверстий в керамической плитке/керамограните	шт	10,00		0,00 Р
2.17	Резка керамической плитки/керамогранита по прямой	пог.м	24,00		0,00 Р
3. Откосы					
3.1	Грунтовка откосов бетон-контактом	пог.м	16,50		0,00 Р
3.2	Штукатурка откосов по маякам (слой до 15 мм)	пог.м	16,50		0,00 Р
3.3	Монтаж перфорированного малярного уголка	пог.м	16,50		0,00 Р
3.4	Монтаж стеклохолста	пог.м	16,50		0,00 Р
3.5	Грунтовка откосов до и после каждого слоя шпаклевки	пог.м	16,50		0,00 Р
3.6	Шпаклевка и шлифовка откосов (под покраску)	пог.м	16,50		0,00 Р
3.7	Покраска откосов в 2 слоя	пог.м	16,50		0,00 Р
4. Полы					
4.1	Установка маяков	м2	36,00		0,00 Р
4.2	Устройство стяжки пола по маякам до 8см	м2	36,00		0,00 Р
4.3	Грунтование пола	м2	36,00		0,00 Р
4.4	Укладка подложки	м2	31,26		0,00 Р
4.5	Укладка кварцвиниловой плитки параллельно стенам	м2	31,26		0,00 Р
4.6	Устройство гидроизоляции пола с заходом на стены 15-20см	м2	4,24		0,00 Р
4.7	Укладка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см	м2	4,24		0,00 Р
4.8	Затирка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см	м2	4,24		0,00 Р
4.9	Резка керамической плитки/керамогранита по прямой	пог.м	12,00		0,00 Р
4.10	Установка напольного деревянного/МДФ плинтуса	пог.м	30,00		0,00 Р

4.11	Укладка матов теплого пола	м2	2,00		0,00 Р
4.12	Устройство декоративного порожка	пог.м	2,00		0,00 Р
5. Сантехника					
5.1	Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую)	точка	6,00		0,00 Р
5.2	Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение в систему канализации дома)	точка	5,00		0,00 Р
5.3	Установка и сборка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС	шт	2,00		0,00 Р
5.4	Устройство сантехнического короба из ГКЛВ (зона инсталляции)	шт	1,00		0,00 Р
5.5	Устройство штробы под коммуникации	пог.м	5,00		0,00 Р
5.6	Заделка штроб	пог.м	5,00		0,00 Р
5.7	Устройство душевого подиума в строительном исполнении	компл	1,00		0,00 Р
5.8	Установка и подключение сливного трапа	шт	1,00		0,00 Р
5.9	Установка и подключение душевой системы (накладной монтаж)	шт	1,00		0,00 Р
5.10	Установка стеклянной шторки	шт	1,00		0,00 Р
5.11	Установка и подключение подвесного унитаза	шт	1,00		0,00 Р
5.12	Установка и подключение инсталляции	шт	1,00		0,00 Р
5.13	Установка и подключение раковины	шт	1,00		0,00 Р
5.14	Установка смесителя для раковины	шт	1,00		0,00 Р
5.15	Установка и сборка тумбы под раковину	шт	1,00		0,00 Р
5.16	Установка ревизионного люка под плитку	шт	1,00		0,00 Р
6. Электрика					
6.1	Прокладка кабеля (прокладка кабеля в гофру, укладка кабеля)	пог.м	450,00		0,00 Р
6.2	Устройство штробы 30х30	пог.м	25,00		0,00 Р
6.3	Заделка штроб	пог.м	25,00		0,00 Р
6.4	Установка подрозетника	шт	20,00		0,00 Р
6.5	Установка розеток 220, TV, IN / выключателей	шт	20,00		0,00 Р
6.6	Установка и подключение люстры (без сборки)	шт	2,00		0,00 Р
6.7	Установка точечного светильника/бра	шт	15,00		0,00 Р
6.8	Установка и подключение вытяжного вентилятора (ванна)	шт	1,00		0,00 Р
6.9	Установка и подключение терморегулятора под теплый пол	шт	1,00		0,00 Р
6.10	Установка и подключение реле мастер выключатель	шт	1,00		0,00 Р
6.11	Устройство ниши под встроенный электрический щит	шт	1,00		0,00 Р
6.12	Установка автоматов защиты, УЗО, дифф. автоматов	шт	24,00		0,00 Р
6.13	Установка силового щита до 24 модулей	шт	1,00		0,00 Р
7. Работы по балкону					
Потолок					
7.1	Подготовка и покраска потолка валиком в 2 слоя	компл	1,00		0,00 Р
Стены					
7.2	Утепление и подготовка внешней стены/покраска стен (без подготовки)	компл	1,00		0,00 Р
Полы					
7.3	Подготовка и укладка керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см (с заливом стяжки пола)	компл	1,00		0,00 Р
8. Прочие работы/услуги					
8.1	Установка пластикового подоконника	шт	2,00		0,00 Р
8.2	Установка радиаторов отопления с подключением из стены	рад	2,00		0,00 Р
8.3	Вынос мусора	компл	1,00		0,00 Р
Итого за работы:					565 700,00 Р

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ:

585 700,00 Р

**Стоимость указана с учетом рабочей документации дизайн проекта*

**Срок выполнения ремонтных работ: 30 рабочих дней.*