

Смета

Общая площадь помещения 116,1 м2					
№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Потолки					
1.1	Грунтовка потолка	м2	116,10		0,00 ₺
1.2	Установка маяков на потолок	м2	52,60		0,00 ₺
1.3	Штукатурка потолка по маякам	м2	52,60		0,00 ₺
1.4	Устройство одноуровневого потолка из ГКЛ (в два слоя)	м2	20,60		0,00 ₺
1.5	Устройство двух уровневого потолка из ГКЛ	пог.м	80,60		0,00 ₺
1.6	Установка малярного уголка	пог.м	54,40		0,00 ₺
1.7	Заделка рустов (серпянка)	пог.м	54,40		0,00 ₺
1.8	Грунтовка потолка до и после каждого слоя шпаклевки	м2	116,10		0,00 ₺
1.9	Шпаклевка потолка под стеклохолст	м2	116,10		0,00 ₺
1.10	Шлифовка потолка под стеклохолст	м2	116,10		0,00 ₺
1.11	Поклейка стеклохолста	м2	116,10		0,00 ₺
1.12	Финишная шпаклевка потолка Ротбанд пастой	м2	116,10		0,00 ₺
1.13	Шлифовка потолка под покраску	м2	116,10		0,00 ₺
1.14	Покраска потолка валиком в 2 слоя	м2	116,10		0,00 ₺
1.15	Устройство ПВХ плинтуса по периметру потолка	пог.м	106,30		0,00 ₺
1.16	Монтаж и подключение диодной ленты	пог.м	4,90		0,00 ₺
1.17	Установка и подключение блока питания для ленты	шт	2,00		0,00 ₺
1.18	Устройство ниши под скрытый карниз	пог.м	12,75		0,00 ₺
1.19	Устройство закладной под освещение	шт	76,00		0,00 ₺
2. Стены					
2.1	Демонтаж межкомнатных перегородок	м2	20,56		0,00 ₺
2.2	Демонтаж стеклянной перегородки	шт	1,00		0,00 ₺
2.3	Возведение межкомнатных перегородок из ПГП	м2	19,80		0,00 ₺
2.4	Грунтование стен (грунтовка бетон-контакт)	м2	304,00		0,00 ₺
2.5	Устройство сантехнического короба из ГКЛВ (инсталляция)	шт	2,00		0,00 ₺
2.6	Устройство короба из ГКЛВ с нишей для полок (санузел)	м2	5,40		0,00 ₺
2.7	Устройство короба из ГКЛ с нишей для полок (гостинная)	м2	7,78		0,00 ₺
2.8	Установка маяков на стены	м2	304,00		0,00 ₺
2.9	Штукатурка стен по маякам	м2	304,00		0,00 ₺
2.10	Монтаж малярной сетки	м2	120,00		0,00 ₺
2.11	Грунтовка стен до и после каждого слоя шпаклевки	м2	245,00		0,00 ₺
2.12	Шпаклевка стен под стеклохолст	м2	245,00		0,00 ₺
2.13	Шлифовка стен под стеклохолст	м2	245,00		0,00 ₺
2.14	Поклейка стеклохолста	м2	245,00		0,00 ₺
2.15	Финишная шпаклевка стен ротбанд пастой	м2	245,00		0,00 ₺
2.16	Шлифовка стен под покраску	м2	245,00		0,00 ₺
2.17	Покраска стен валиком в 2 слоя	м2	245,00		0,00 ₺
2.18	Поклейка обоев (гардероб)	м2	18,10		0,00 ₺
2.19	Укладка клинкерного кирпича на стены	м2	21,00		0,00 ₺
2.20	Затирка клинкерного кирпича	м2	21,00		0,00 ₺
2.21	Устройство сиденья с последующей облицовкой (душевой уголок)	шт	1,00		0,00 ₺
2.22	Укладка настенной керамической плитки/керамогранита размером менее 10х10см	м2	11,50		0,00 ₺
2.23	Затирка настенной керамической плитки/керамогранита размером менее 10х10см	м2	11,50		0,00 ₺
2.24	Подрезка плитки включая внешние углы под 45 градусов	пог.м	19,40		0,00 ₺
2.25	Укладка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	10,90		0,00 ₺
2.26	Затирка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	10,90		0,00 ₺
2.27	Подрезка плитки включая внешние углы под 45 градусов	пог.м	17,30		0,00 ₺
2.28	Устройство декоративной штукатурки стен	м2	75,00		0,00 ₺
2.29	Демонтаж стены с утеплителем (балкон)	м2	2,90		0,00 ₺
3. Откосы					
3.1	Грунтовка откосов бетон-контактом	пог.м	48,50		0,00 ₺
3.2	Штукатурка откосов по маякам (слой до 15 мм)	пог.м	48,50		0,00 ₺
3.3	Монтаж перфорированного малярного уголка	пог.м	48,50		0,00 ₺
3.4	Монтаж стеклохолста	пог.м	48,50		0,00 ₺
3.5	Грунтовка откосов до и после каждого слоя шпаклевки	пог.м	48,50		0,00 ₺
3.6	Шпаклевка и шлифовка откосов (под покраску)	пог.м	48,50		0,00 ₺
3.7	Покраска откосов в 2 слоя	пог.м	48,50		0,00 ₺
4. Полы					
4.1	Установка маяков	м2	116,10		0,00 ₺
4.2	Устройство стяжки пола по маякам до 8см	м2	116,10		0,00 ₺
4.3	Грунтование пола	м2	116,10		0,00р.
4.4	Укладка инженерной/паркетной доски на клей размером не менее 500х90мм (параллельно стенам)	м2	89,50		0,00 ₺
4.5	Укладка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	26,70		0,00 ₺
4.6	Затирка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	26,70		0,00 ₺
4.7	Подрезка плитки	пог.м	15,00		0,00 ₺
4.8	Установка напольного МДФ плинтуса	пог.м	92,30		0,00 ₺
4.9	Гидроизоляция пола с заходом на стены 15-20см	м2	9,27		0,00р.
4.10	Укладка матов теплого пола	м2	12,40		0,00 ₺
4.11	Устройство декоративного порожка	пог.м	9,52		0,00 ₺
5. Сантехнические работы					
5.1	Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую)	точка	13,00		0,00 ₺
5.2	Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение в систему канализации дома)	точка	11,00		0,00 ₺
5.3	Установка и сборка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС	шт	4,00		0,00 ₺
5.4	Установка системы от протечек Нептун	компл	2,00		0,00 ₺
5.5	Установка смесителя и душевого гарнитура в душевой уголок	шт	2,00		0,00 ₺
5.6	Устройство подиума для душевой кабины в строительном исполнении	шт	2,00		0,00 ₺
5.7	Установка и подключение сливного трапа	шт	2,00		0,00 ₺
5.8	Установка стеклянной шторки для душевого уголка	шт	2,00		0,00 ₺
5.9	Установка и подключение подвесного унитаза	шт	2,00		0,00 ₺
5.10	Установка и подключение инсталляции	шт	2,00		0,00 ₺
5.11	Установка и подключение раковины	шт	4,00		0,00 ₺
5.12	Установка смесителя для раковины	шт	4,00		0,00 ₺
5.13	Установка и сборка тумбы под раковину	шт	4,00		0,00 ₺
5.14	Установка и подключение проточного водонагревателя	шт	1,00		0,00 ₺
5.15	Установка и подключение гигиенического душа	шт	2,00		0,00 ₺
5.16	Установка и сборка коллекторного шкафа для труб отопления	шт	1,00		0,00 ₺
5.17	Установка и подключение радиаторов отопления с прокладкой труб теплоносителя	шт	6,00		0,00р.
5.18	Установка ревизионного люка под плитку	шт	3,00		0,00 ₺
6. Электромонтажные					
6.1	Прокладка кабеля (штробление, прокладка кабеля в гофру, укладка кабеля)	пог.м	1000,00		0,00 ₺
6.2	Устройство штробы 30х30	пог.м	95,00		0,00 ₺
6.3	Заделка штроб	пог.м	95,00		0,00 ₺
6.4	Установка подрозетника	шт	86,00		0,00 ₺
6.5	Установка розеток 220, TV, IN / выключателей	шт	86,00		0,00 ₺
6.6	Установка и подключение люстры (без сборки)	шт	3,00		0,00 ₺
6.7	Установка точечного светильника/бра	шт	73,00		0,00 ₺
6.8	Установка и подключение вытяжного вентилятора (ванна, санузел)	шт	2,00		0,00 ₺
6.9	Установка и подключение электрического полотенце-сушителя	шт	2,00		0,00 ₺
6.10	Установка устройства защиты механизма	шт	1,00		0,00 ₺
6.11	Установка и подключение реле мастер выключатель	шт	1,00		0,00 ₺
6.12	Устройство ниши под встроенный слаботочный щит	шт	1,00		0,00 ₺
6.13	Устройство ниши под встроенный электрический щит	шт	1,00		0,00 ₺
6.14	Установка автоматов защиты, УЗО, дифф. автоматов	шт	54,00		0,00 ₺
6.15	Установка силового щита до 54 модулей	шт	1,00		0,00 ₺
7. Прочие работы/услуги					
7.1	Установка подоконника из искусственного камня	шт	5,00		0,00 ₺
7.2	Утепление балкона (стены, пол и потолок)	компл	1,00		0,00 ₺
7.3	Замена стеклопакета на Rehau грацию	шт	6,00		0,00 ₺
7.4	Вынос мусора	шт	10,00		0,00 ₺
				Итого за работы:	1 621 442,00р.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА					
			1 621 442,00р.		
<i>*Стоимость указана с учетом рабочей документации дизайн проекта</i>					
<i>*Срок выполнения ремонтных работ: 140 рабочих дней.</i>					