

Смета

Общая площадь помещения 58,5 м2					
№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Потолки					
1.1	Грунтовка потолка	м2	58,50		0,00 Р
1.2	Установка маяков на потолок	м2	38,50		0,00 Р
1.3	Штукатурка потолка по маякам	м2	38,50		0,00 Р
1.4	Устройство двухуровневого потолка из ГКЛ	м2	20,00		0,00 Р
1.5	Установка малярного уголка	пог.м	31,00		0,00 Р
1.6	Заделка рустов (серпянка)	пог.м	35,00		0,00 Р
1.7	Грунтовка потолка до и после каждого слоя шпаклевки	м2	58,50		0,00 Р
1.8	Шпаклевка потолка под стеклохолст	м2	58,50		0,00 Р
1.9	Шлифовка потолка под стеклохолст	м2	58,50		0,00 Р
1.10	Поклейка стеклохолста	м2	58,50		0,00 Р
1.11	Финишная шпаклевка потолка Ротбанд пастой	м2	58,50		0,00 Р
1.12	Шлифовка потолка под покраску	м2	58,50		0,00 Р
1.13	Покраска потолка валиком в 2 слоя	м2	58,50		0,00 Р
1.14	Устройство звукоизоляции потолка	м2	11,54		0,00 Р
1.15	Прокладка трассы воздуховода	пог.м	6,00		0,00 Р
1.16	Устройство ниши под скрытый карниз	пог.м	11,20		0,00 Р
1.17	Устройство закладной под освещение	шт	18,00		0,00 Р
2. Стены					
2.1	Возведение межкомнатных перегородок из ПГП	м2	50,42		0,00 Р
2.2	Демонтаж утеплителя (балкон)	м2	9,00		
2.3	Грунтование стен (грунтовка бетон-контакт)	м2	184,80		0,00 Р
2.4	Установка маяков на стены	м2	184,80		0,00 Р
2.5	Штукатурка стен по маякам	м2	184,80		0,00 Р
2.6	Монтаж малярной сетки	м2	45,00		0,00 Р
2.7	Грунтовка стен до и после каждого слоя шпаклевки	м2	135,10		0,00 Р
2.8	Шпаклевка стен под стеклохолст	м2	135,10		0,00 Р
2.9	Шлифовка стен под стеклохолст	м2	135,10		0,00 Р
2.10	Поклейка стеклохолста	м2	135,10		0,00 Р
2.11	Шпаклевка стен под покраску	м2	135,10		0,00 Р
2.12	Шлифовка стен под покраску	м2	135,10		0,00 Р
2.13	Устройство декоративной штукатурки стен	м2	135,10		
2.14	Устройство сантехнического короба из ГКЛВ (зона инсталляции)	шт	2,00		0,00 Р
2.15	Устройство фронтальной части ванны из ГКЛВ (с последующей облицовкой плиткой)	пог.м	2,80		0,00 Р
2.16	Укладка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	49,70		0,00 Р
2.17	Затирка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	49,70		0,00 Р
2.18	Подрезка плитки под 45 градусов	пог.м	11,00		0,00 Р
2.19	Сверление отверстий в керамической плитке/керамограните	шт	10,00		0,00 Р
2.20	Резка керамической плитки/керамогранита по прямой	пог.м	12,00		0,00 Р
3. Откосы					
3.1	Грунтовка откосов бетон-контактом	пог.м	29,00		0,00 Р
3.2	Штукатурка откосов по маякам (слой до 15 мм)	пог.м	29,00		0,00 Р
3.3	Монтаж перфорированного малярного уголка	пог.м	29,00		0,00 Р
3.4	Монтаж стеклохолста	пог.м	29,00		0,00 Р
3.5	Грунтовка откосов до и после каждого слоя шпаклевки	пог.м	29,00		0,00 Р
3.6	Шпаклевка и шлифовка откосов (под покраску)	пог.м	29,00		0,00 Р
3.7	Покраска откосов в 2 слоя	пог.м	29,00		0,00 Р
4. Полы					
4.1	Установка маяков	м2	58,50		0,00 Р
4.2	Устройство стяжки пола по маякам до 8см	м2	58,50		0,00 Р
4.3	Грунтование пола	м2	58,50		0,00 Р
4.4	Распил фанеры на сегменты 50х50	м2	31,80		0,00 Р
4.5	Укладка фанеры на стяжку (1 слой)	м2	31,80		0,00 Р
4.6	Грунтование фанерного основания	м2	31,80		0,00 Р
4.7	Шлифовка фанеры	м2	31,80		0,00 Р

4.8	Укладка инженерной/паркетной доски на клей размером не менее 500х90мм (параллельно стенам)	м2	31,80		0,00 Р
4.9	Устройство гидроизоляции пола с заходом на стены 15-20см	м2	8,39		0,00 Р
4.10	Укладка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	27,00		0,00 Р
4.11	Затирка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	27,00		0,00 Р
4.12	Резка керамической плитки/керамогранита по прямой	пог.м	16,00		0,00 Р
4.13	Установка напольного деревянного/МДФ плинтуса	пог.м	35,00		0,00 Р
4.14	Укладка матов теплого пола	м2	10,00		0,00 Р
4.15	Устройство декоративного порожка	пог.м	4,00		0,00 Р
5. Сантехника					
5.1	Разводка системы водоснабжения (прокладка труб, устройство финишного выхода, подключение через коллектор или напрямую)	точка	12,00		0,00 Р
5.2	Разводка системы канализации (прокладка труб, устройство финишного выхода, подключение в систему канализации дома)	точка	8,00		0,00 Р
5.3	Установка и сборка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС	шт	4,00		0,00 Р
5.4	Установка радиаторов отопления с прокладкой труб теплоносителя	точка	3,00		0,00 Р
5.5	Установка и сборка коллекторного шкафа для труб отопления	шт	1,00		0,00 Р
5.6	Устройство штробы под коммуникации	пог.м	7,00		0,00 Р
5.7	Заделка штроб	пог.м	7,00		0,00 Р
5.8	Установка и подключение ванной	шт	1,00		0,00 Р
5.9	Установка и подключение душевой системы скрытого монтажа	шт	1,00		0,00 Р
5.10	Установка и подключение подвесного унитаза	шт	2,00		0,00 Р
5.11	Установка и подключение инсталляции	шт	2,00		0,00 Р
5.12	Установка и подключение раковины	шт	2,00		0,00 Р
5.13	Установка и подключение смесителя для раковины	шт	1,00		0,00 Р
5.14	Установка и подключение смесителя скрытого монтажа для раковины	шт	1,00		0,00 Р
5.15	Установка и сборка тумбы под раковину	шт	1,00		0,00 Р
5.16	Установка и подключение гигиенического душа	шт	2,00		0,00 Р
5.17	Установка ревизионного люка под плитку	шт	2,00		0,00 Р
6. Электрика					
6.1	Прокладка кабеля (прокладка кабеля в гофру, укладка кабеля)	пог.м	750,00		0,00 Р
6.2	Устройство штробы 30х30	пог.м	35,00		0,00 Р
6.3	Заделка штроб	пог.м	35,00		0,00 Р
6.4	Установка подрозетника	шт	54,00		0,00 Р
6.5	Установка розеток 220, TV, IN / выключателей	шт	54,00		0,00 Р
6.6	Установка и подключение люстры (без сборки)	шт	2,00		0,00 Р
6.7	Установка точечного светильника/бра	шт	16,00		0,00 Р
6.8	Установка и подключение вытяжного вентилятора	шт	2,00		0,00 Р
6.9	Установка и подключение терморегулятора под теплый пол	шт	3,00		0,00 Р
6.10	Установка и подключение реле мастер выключатель	шт	1,00		0,00 Р
6.11	Устройство ниши под встроенный электрический щит	шт	1,00		0,00 Р
6.12	Установка автоматов защиты, УЗО, дифф. автоматов	шт	36,00		0,00 Р
6.13	Установка силового щита до 36 модулей	шт	1,00		0,00 Р
7. Прочие работы/услуги					
7.1	Установка подоконника из искусственного камня	шт	3,00		0,00 Р
7.2	Утепление балкона пеноплексом с защитией ГКЛВ	м2	9,00		0,00 Р
7.3	Монтаж стеклянных перегородок				
7.4	Вынос мусора	компл	1,00		0,00 Р
Итого за работы:					1 199 250,00 Р

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ

1 199 250,00 Р

*Срок выполнения ремонтных работ: 70 рабочих дней.

