

Смета

Общая площадь помещения 61 м2					
№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Потолки					
1.1	Грунтовка потолка	м2	61,00		0,00 Р
1.2	Устройство одноуровневого потолка из ГКЛ	м2	14,79		0,00 Р
1.3	Установка малярного уголка	пог.м	25,00		0,00 Р
1.4	Заделка рустов (серпянка)	пог.м	25,00		0,00 Р
1.5	Установка маяков	м2	40,50		0,00 Р
1.6	Штукатурка потолка по маякам слоем до 3 см	м2	40,50		0,00 Р
1.7	Звукоизоляция потолка Зипс панелями 53 мм	м2	14,85		0,00 Р
1.8	Грунтовка потолка до и после каждого слоя шпаклевки	м2	55,92		0,00 Р
1.9	Шпаклевка потолка под стеклохолст	м2	55,92		0,00 Р
1.10	Шлифовка потолка под стеклохолст	м2	55,92		0,00 Р
1.11	Поклейка стеклохолста	м2	55,92		0,00 Р
1.12	Финишная шпаклевка потолка Ротбанд пастой	м2	55,92		0,00 Р
1.13	Шлифовка потолка под покраску	м2	55,92		0,00 Р
1.14	Покраска потолка валиком в 2 слоя	м2	55,92		0,00 Р
1.15	Прокладка трассы воздуховода	пог.м	4,00		0,00 Р
1.16	Устройство ниши под скрытый карниз	пог.м	11,40		0,00 Р
1.17	Устройство декоративных реек из дуба с встроенным профилем под подсветку (потолок, стена)	пог.м	6,00		0,00 Р
1.18	Устройство закладной под освещение	шт	37,00		0,00 Р
2. Стены					
2.1	Возведение межкомнатных перегородок из ПГП	м2	48,83		0,00 Р
2.2	Грунтование стен (грунтовка бетон-контакт)	м2	194,00		0,00 Р
2.3	Установка маяков на стены	м2	194,00		0,00 Р
2.4	Штукатурка стен по маякам	м2	194,00		0,00 Р
2.5	Монтаж малярной сетки	м2	100,00		0,00 Р
2.6	Грунтовка стен до и после каждого слоя шпаклевки	м2	131,50		0,00 Р
2.7	Шпаклевка стен под стеклохолст	м2	131,50		0,00 Р
2.8	Шлифовка стен под стеклохолст	м2	131,50		0,00 Р
2.9	Поклейка стеклохолста	м2	131,50		0,00 Р
2.10	Финишная шпаклевка Ротбанд пастой	м2	131,50		0,00 Р
2.11	Шлифовка стен под чистовое покрытие	м2	131,50		0,00 Р
2.12	Покраска стен валиком в 2 слоя	м2	131,50		0,00 Р
2.13	Устройство настенных молдингов по периметру потолка	пог.м	74,00		0,00 Р
2.14	Звукоизоляция стен Зипс панелями 55 мм	м2	12,23		0,00 Р
2.15	Укладка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см	м2	49,00		0,00 Р
2.16	Затирка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см	м2	49,00		0,00 Р
2.17	Подрезка плитки под 45 градусов	пог.м	14,00		0,00 Р
2.18	Сверление отверстий в керамической плитке/керамограните	шт	16,00		0,00 Р
2.19	Резка керамической плитки/керамогранита по прямой	пог.м	22,00		0,00 Р
3. Откосы					
3.1	Грунтовка откосов бетон-контактом	пог.м	19,70		0,00 Р
3.2	Штукатурка откосов по маякам (слой до 15 мм)	пог.м	19,70		0,00 Р
3.3	Монтаж перфорированного малярного уголка	пог.м	19,70		0,00 Р
3.4	Монтаж стеклохолста	пог.м	19,70		0,00 Р
3.5	Грунтовка откосов до и после каждого слоя шпаклевки	пог.м	19,70		0,00 Р
3.6	Шпаклевка и шлифовка откосов (под покраску)	пог.м	19,70		0,00 Р
3.7	Покраска откосов в 2 слоя	пог.м	19,70		0,00 Р
4. Полы					
4.1	Установка маяков	м2	61,00		0,00 Р
4.2	Устройство стяжки пола по маякам до 8см	м2	61,00		0,00 Р
4.3	Грунтование пола	м2	61,00		0,00 Р
4.4	Устройство наливного пола	м2	61,00		0,00 Р
4.5	Укладка подложки	м2	27,50		0,00 Р
4.6	Укладка инженерной/паркетной доски размером не менее 500x90мм	м2	27,50		0,00 Р

4.7	Устройство гидроизоляции пола с заходом на стены 15-20см	м2	13,00		0,00 Р
4.8	Укладка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	33,50		0,00 Р
4.9	Затирка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	33,50		0,00 Р
4.10	Резка керамической плитки/керамогранита по прямой	пог.м	18,00		0,00 Р
4.11	Установка напольного гибкого плинтуса	пог.м	34,00		0,00 Р
4.12	Укладка матов теплого пола	м2	10,00		0,00 Р
4.13	Устройство декоративного порожка	пог.м	2,00		0,00 Р
5. Сантехника					
5.1	Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую)	точка	11,00		0,00 Р
5.2	Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение в систему канализации дома)	точка	9,00		0,00 Р
5.3	Установка и сборка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС	шт	4,00		0,00 Р
5.4	Устройство сантехнического короба из ГКЛВ (зона инсталляции)	шт	2,00		0,00 Р
5.5	Устройство штробы под коммуникации	пог.м	12,00		0,00 Р
5.6	Заделка штроб	пог.м	12,00		0,00 Р
5.7	Установка и подключение ванны	шт	1,00		0,00 Р
5.8	Устройство фронтальной части ванны из ГКЛВ с последующей облицовкой мозаикой	шт	1,00		0,00 Р
5.9	Монтаж душевой системы скрытого монтажа	шт	1,00		0,00 Р
5.10	Установка и подключение подвесного унитаза	шт	2,00		0,00 Р
5.11	Установка и подключение инсталляции	шт	2,00		0,00 Р
5.12	Установка и подключение раковины	шт	2,00		0,00 Р
5.13	Установка смесителя для раковины	шт	2,00		0,00 Р
5.14	Установка и сборка тумбы под раковину	шт	2,00		0,00 Р
5.15	Установка и подключение гигиенического душа	шт	2,00		0,00 Р
5.16	Установка ревизионного люка под плитку	шт	2,00		0,00 Р
6. Электрика					
6.1	Прокладка кабеля (прокладка кабеля в гофру, укладка кабеля)	пог.м	780,00		0,00 Р
6.2	Устройство штробы 30х30	пог.м	40,00		0,00 Р
6.3	Заделка штроб	пог.м	40,00		0,00 Р
6.4	Установка подрозетника	шт	68,00		0,00 Р
6.5	Установка розеток 220, TV, IN / выключателей	шт	68,00		0,00 Р
6.6	Установка и подключение люстры (без сборки)	шт	3,00		0,00 Р
6.7	Установка точечного светильника/бра	шт	34,00		0,00 Р
6.8	Установка и подключение вытяжного вентилятора (ванна)	шт	2,00		0,00 Р
6.9	Установка и подключение терморегулятора под теплый пол	шт	3,00		0,00 Р
6.10	Установка и подключение светодиодной ленты	м.п	7,00		0,00 Р
6.11	Установка блока питания для ленты	шт	2,00		0,00 Р
6.12	Установка и подключение полотенце-сушителя	шт	2,00		0,00 Р
6.13	Установка и подключение реле мастер выключатель	шт	1,00		0,00 Р
6.14	Устройство ниши под встроенный слаботочный щит	шт	1,00		0,00 Р
6.15	Устройство ниши под встроенный электрический щит	шт	1,00		0,00 Р
6.16	Установка автоматов защиты, УЗО, дифф. автоматов	шт	36,00		0,00 Р
6.17	Установка силового щита до 36 модулей	шт	1,00		0,00 Р
7. Прочие работы/услуги					
7.1	Установка подоконника	шт	3,00		0,00 Р
7.2	Замена труб отопления на Rehau с подключением радиаторов из стены (лучевая разводка)	рад	3,00		0,00 Р
7.3	Установка и сборка коллекторного шкафа под трубы отопления	шт	1,00		0,00 Р
7.4	Утепление балкона пеноплексом с защитой ГКЛВ	м2	12,00		0,00 Р
7.5	Вынос мусора	компл	1,00		0,00 Р

Итого за работы: 1 150 700,00 Р

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

1 150 700,00р.

**Стоимость указана с учетом рабочей документации дизайн проекта*

**Срок выполнения ремонтных работ: 75 рабочих дней.*