



Смета

Общая площадь помещения 150 м2

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Потолки					
1.1	Устройство подвесного потолка из ГКЛ в один/два уровня	м2	31,10		0,00 Р
1.2	Установка малярного уголка	пог.м	52,00		0,00 Р
1.3	Заделка рустов (серпянка)	пог.м	52,00		0,00 Р
1.4	Грунтовка потолка бетонконтактом	м2	52,20		0,00 Р
1.5	Установка маяков на потолок	м2	52,20		0,00 Р
1.6	Штукатурка потолка по маякам	м2	52,20		0,00 Р
1.7	Грунтовка потолка до и после каждого слоя шпаклевки	м2	83,30		0,00 Р
1.8	Шпаклевка потолка под покраску	м2	83,30		0,00 Р
1.9	Шлифовка потолка под покраску	м2	83,30		0,00 Р
1.10	Финишная шпаклевка потолка Ротбанд пастой	м2	83,30		0,00 Р
1.11	Шлифовка потолка под покраску	м2	83,30		0,00 Р
1.12	Покраска потолка валиком в 2 слоя	м2	83,30		0,00 Р
1.13	Устройство ПВХ плинтуса по периметру потолка	пог.м	80,00		0,00 Р
1.14	Покраска ПВХ плинтуса	пог.м	80,00		0,00 Р
1.15	Прокладка воздуховода под вентиляцию с вырезом отверстия (кухня, ванна, санузел)	пог.м	9,00		0,00 Р
2. Стены					
2.1	Демонтаж стен из пеноблока, гипсоблока до 15см	м2	8,50		0,00 Р
2.2	Возведение межкомнатных перегородок из ПГП	м2	96,20		0,00 Р
2.3	Устройство короба из ГКЛВ (инсталляция)	шт	2,00		0,00 Р
2.4	Грунтование стен бетоноконтактом	м2	310,30		0,00 Р
2.5	Установка маяков на стены	м2	310,30		0,00 Р
2.6	Штукатурка стен по маякам	м2	310,30		0,00 Р
2.7	Грунтовка стен до и после каждого слоя шпаклевки	м2	258,00		0,00 Р
2.8	Шпаклевка стен под стеклохолст	м2	258,00		0,00 Р
2.9	Шлифовка стен под стеклохолст	м2	258,00		0,00 Р
2.10	Поклейка малярной сетки	м2	192,40		0,00 Р
2.11	Поклейка стеклохолста	м2	258,00		0,00 Р
2.12	Финишная шпаклевка стен Ротбанд пастой	м2	258,00		0,00 Р
2.13	Шлифовка стен под покраску	м2	258,00		0,00 Р
2.14	Покраска стен валиком в 2 слоя	м2	258,00		0,00 Р
2.15	Укладка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см (ванна, санузел)	м2	52,30		0,00 Р
2.16	Затирка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	52,30		0,00 Р
2.17	Сверление отверстий в керамической плитке/керамограните	шт	14,00		0,00 Р
2.18	Резка керамической плитки/керамогранита под углом 45 градусов	пог.м	14,80		0,00 Р
2.19	Резка керамической плитки/керамогранита по прямой	пог.м	18,00		0,00 Р
Работы по звукоизоляции стен (спальня)					
2.21	Монтаж звукоизоляционной подложки 59-61 дБ	м2	17,00		0,00 Р
2.22	Монтаж звукоизоляционных панелей 59-61 дБ	м2	17,00		0,00 Р
2.23	Устройство каркаса из ГКЛ	м2	17,00		0,00 Р
2.24	Монтаж ГКЛ Gipsoson УК	м2	17,00		0,00 Р
2.25	Обработка швов	пог.м	25,00		0,00 Р
3. Откосы					
3.1	Грунтовка откосов бетон-контактом	пог.м	38,30		0,00 Р
3.2	Штукатурка откосов по маякам (слой до 15 мм)	пог.м	38,30		0,00 Р
3.3	Монтаж перфорированного малярного уголка	пог.м	38,30		0,00 Р
3.4	Монтаж стеклохолста	пог.м	38,30		0,00 Р
3.5	Грунтовка откосов до и после каждого слоя шпаклевки	пог.м	38,30		0,00 Р
3.6	Шпаклевка и шлифовка откосов (под покраску)	пог.м	38,30		0,00 Р
3.7	Покраска откосов в 2 слоя	пог.м	38,30		0,00 Р
4. Полы					
4.1	Грунтование пола	м2	100,00		0,00 Р
4.2	Установка маяков	м2	100,00		0,00 Р
4.3	Устройство стяжки пола по маякам до 10см	м2	100,00		0,00 Р
4.4	Укладка в нахлест рулонной звукоизоляции пола Шуманет 100	м2	93,90		0,00 Р
4.5	Устройство наливного пола	м2	93,90		0,00 Р
4.6	Гидроизоляция пола с заходом на стены 15-20см	м2	57,30		0,00 Р
4.7	Укладка подложки	м2	67,90		0,00 Р
4.8	Укладка инженерной/паркетной доски на подложку размером не менее 500х90мм (прямая укладка параллельно стене)	м2	67,90		0,00 Р
4.9	Укладка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	26,00		0,00 Р
4.10	Затирка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20х20см	м2	26,00		0,00 Р
4.11	Резка керамической плитки/керамогранита по прямой	пог.м	13,00		0,00 Р
4.12	Установка напольного МДФ плинтуса	пог.м	61,80		0,00 Р
4.13	Укладка матов теплого пола	м2	5,00		0,00 Р
4.14	Устройство декоративного стыка	пог.м	6,00		0,00 Р
5. Сантехника					
5.1	Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую)	точка	11,00		0,00 Р

5.2	Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение в систему канализации дома)	точка	10,00		0,00 Р
5.3	Устройство штробы под коммуникации	пог.м	9,00		0,00 Р
5.4	Заделка штроб	пог.м	9,00		0,00 Р
5.5	Установка и сборка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС	шт	4,00		0,00 Р
5.6	Устройство замены труб теплоносителя со снятием радиаторов отопления	точка	8,00		0,00 Р
5.7	Установка и подключение конвекторов отопления	точка	8,00		0,00 Р
5.8	Установка и сборка коллекторного блока для радиаторов отопления	шт	1,00		0,00 Р
5.9	Установка и подключение системы защиты от протечек	шт	2,00		0,00 Р
5.10	Устройство подиума в строительном исполнении (душевая кабина)	шт	1,00		0,00 Р
5.11	Установка и подключение сливного трапа	шт	1,00		0,00 Р
5.12	Установка стеклянной шторки для душевой кабины	шт	1,00		0,00 Р
5.13	Установка и подключение душевой системы накладной монтаж (душевой уголок)	шт	1,00		0,00 Р
5.14	Установка и подключение ванной	шт	1,00		0,00 Р
5.15	Установка и подключение душевой системы в ванну накладной монтаж	шт	1,00		0,00 Р
5.16	Устройство фронтальной части ванны из ГКЛВ с последующей облицовкой плиткой размером более 20х20см	шт	1,00		0,00 Р
5.17	Установка и подключение проточного водонагревателя	шт	1,00		0,00 Р
5.18	Установка и подключение подвесного унитаза	шт	2,00		0,00 Р
5.19	Установка и подключение инсталляции	шт	2,00		0,00 Р
5.20	Установка и подключение раковины	шт	3,00		0,00 Р
5.21	Установка и подключение смесителя для раковины	шт	3,00		0,00 Р
5.22	Установка и сборка тумбы под раковину	шт	3,00		0,00 Р
5.23	Установка ревизионного люка под плитку	шт	3,00		0,00 Р
6. Электрика					
6.1	Прокладка кабеля (штробление, прокладка кабеля в гофру, укладка кабеля)	пог.м	1100,00		0,00 Р
6.2	Устройство штробы 30х30	пог.м	60,00		0,00 Р
6.3	Заделка штроб	пог.м	60,00		0,00 Р
6.4	Установка подрозетника	шт	106,00		0,00 Р
6.5	Установка розеток 220, TV, IN / выключателей	шт	106,00		0,00 Р
6.6	Установка люстры (без сборки)	шт	2,00		0,00 Р
6.7	Установка точечного светильника/бра	шт	48,00		0,00 Р
6.8	Установка и подключение вытяжного вентилятора (ванна, санузел)	шт	2,00		0,00 Р
6.9	Установка и подключение электрического полотенце-сушителя	шт	2,00		0,00 Р
6.10	Установка устройства защиты механизма	шт	1,00		0,00 Р
6.11	Установка и подключение реле мастер выключатель	шт	1,00		0,00 Р
6.12	Монтаж ниши под встроенный электрический и слаботочный щит	шт	2,00		0,00 Р
6.13	Установка автоматов защиты, УЗО, дифф. автоматов	шт	48,00		0,00 Р
6.14	Установка и подключение слаботочного щита (встроенный монтаж)	шт	1,00		0,00 Р
6.15	Установка силового щита до 48 модулей (встроенный монтаж)	шт	1,00		0,00 Р
7. Прочие работы/услуги					
7.1	Устройство выполнения работ на террасе	компл	1,00		0,00 Р
7.2	Вывос мусора	компл	2,00		0,00 Р
Итого за работы:					2 130 000,00 Р

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

2 130 000,00 Р