

# Смета

**Общая площадь помещения 56 м2**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
<b>1. Потолки</b>					
1.1	Грунтовка потолка	м2	56,00		0,00р.
1.2	Демонтаж потолка частично( очистка поверхности)	м2	56,00		0,00р.
1.3	Обработка потолка антигребком	м2	56,00		0,00р.
1.4	Устройство одноуровневого потолка из ГКЛ (в два слоя)	м2	56,00		0,00 р
1.5	Установка малярного уголка	пог.м	64,00		0,00 р
1.6	Заделка рустов (серпянка)	пог.м	68,00		0,00 р
1.7	Грунтовка потолка до и после каждого слоя шпаклевки	м2	99,10		0,00 р
1.8	Шпаклевка потолка под стеклохолст	м2	99,10		0,00 р
1.9	Шлифовка потолка под стеклохолст	м2	99,10		0,00 р
1.10	Поклейка стеклохолста	м2	99,10		0,00 р
1.11	Финишная шпаклевка потолка Ротбанд пастой	м2	99,10		0,00 р
1.12	Шлифовка потолка под покраску	м2	99,10		0,00 р
1.13	Покраска потолка валиком в 2 слоя	м2	99,10		0,00 р
1.14	Устройство закладной под освещение	шт	10,00		0,00 р
<b>2. Стены</b>					
2.1	Грунтование стен (грунтовка бетон-контакт)	м2	123,50		0,00р.
2.2	Обработка стен антигребком	м2	123,50		0,00р.
2.3	Возведение перегородки из пенобетона/пазагребень	м2	3,00		0,00р.
2.4	Монтаж перегородки из ГКЛ в один слой (прихожая часть зона кухни)	м2	11,64		0,00р.
2.5	Демонтаж, монтаж гипсокартонной стены со звукоизоляцией (мин вата)	м2	24,90		0,00р.
2.6	Монтаж клинкерного кирпича	м2	35,10		0,00р.
2.7	Затирка клинкерного кирпича	м2	35,10		0,00р.
2.8	Установка маяков на стены	м2	88,40		0,00 р
2.9	Штукатурка стен по маякам	м2	88,40		0,00 р
2.10	Монтаж малярной сетки	м2	40,00		0,00 р
2.11	Грунтовка стен до и после каждого слоя шпаклевки	м2	88,40		0,00 р
2.12	Шпаклевка стен под стеклохолст	м2	88,40		0,00 р
2.13	Шлифовка стен под стеклохолст	м2	88,40		0,00 р
2.14	Поклейка стеклохолста	м2	88,40		0,00 р
2.15	Финишная шпаклевка стен ротбанд пастой	м2	88,40		0,00 р
2.16	Шлифовка стен под покраску	м2	88,40		0,00 р
2.17	Покраска стен валиком в 2 слоя	м2	88,40		0,00 р
<b>3. Откосы</b>					
3.1	Грунтовка откосов бетон-контактом	пог.м	38,60		0,00 р
3.2	Штукатурка откосов по маякам (слой до 15 мм)	пог.м	38,60		0,00 р
3.3	Монтаж перфорированного малярного уголка	пог.м	38,60		0,00 р
3.4	Монтаж стеклохолста	пог.м	38,60		0,00 р
3.5	Грунтовка откосов до и после каждого слоя шпаклевки	пог.м	38,60		0,00 р
3.6	Шпаклевка и шлифовка откосов (под покраску)	пог.м	38,60		0,00 р
3.7	Покраска откосов в 2 слоя	пог.м	38,60		0,00 р
<b>4. Полы</b>					
4.1	Демонтаж наливного пола	м2	56,00		0,00р.
4.2	Установка маяков	м2	56,00		0,00р.
4.3	Устройство стяжки пола по маякам	м2	56,00		0,00р.
4.4	Грунтование пола	м2	56,00		0,00р.
4.5	Устройство наливного пола	м2	56,00		0,00р.
4.6	Укладка подложки под (ламинат)	м2	56,00		0,00р.
4.7	Укладка ламината	м2	56,00		0,00р.
4.8	Установка пластикового плинтуса	пог.м	58,70		0,00р.
4.9	Установка декоративного порожка	шт	58,70		0,00р.
<b>5. Электрика</b>					
5.1	Прокладка кабеля (штробление, прокладка кабеля в гофру, укладка кабеля)	пог.м	220,00		0,00 р
5.2	Устройство штробы 30x30	пог.м	20,00		0,00 р
5.3	Заделка штроб	пог.м	20,00		0,00 р
5.4	Установка подрозетника	шт	25,00		0,00 р
5.5	Установка розеток 220, TV, IN / выключателей	шт	25,00		0,00 р
5.6	Установка точечного светильника/бра	шт	10,00		0,00 р
5.7	Установка устройства защиты механизма	шт	1,00		0,00 р
5.8	Установка и подключение реле мастер выключатель	шт	1,00		0,00 р
5.9	Устройство ниши под встроенный электрический щит	шт	1,00		0,00 р
5.10	Установка автоматов защиты, УЗО, дифф. автоматов	шт	18,00		0,00 р
5.11	Установка силового щита до 18 модулей	шт	1,00		0,00 р
<b>6. Прочие работы/услуги</b>					
6.1	Демонтаж подоконника	шт	1,00		0,00р.
6.2	Установка пластикового подоконника	шт	1,00		0,00р.
6.3	Установка скрытого люка на пол	шт	3,00		0,00р.
6.4	Заделка всех технологических отверстий по стенам и потолку	компл	1,00		0,00р.
6.5	Замена батарей (переварка)	шт	6,00		0,00р.
6.6	Замена шаровых кранов	шт	12,00		0,00р.
6.7	Мусорный контейнер	шт	2,00		0,00р.
				<b>Итого за работы:</b>	<b>580 000,00р.</b>
<b>ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА</b>			<b>580 000,00р.</b>		

\*Стоимость указана с учетом рабочей документации дизайн проекта

\*Срок выполнения ремонтных работ: 30 рабочих дней.