



Смета

Общая площадь помещения 38 м2					
№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Потолки					
1.1	Грунтовка потолка	м2	38,00		0,00 Р
1.2	Покраска потолка валиком в 2 слоя	м2	38,00		0,00 Р
2. Стены					
2.1	Грунтовка стен до и после каждого слоя шпаклевки	м2	98,00		0,00 Р
2.2	Шпаклевка стен под стеклохолст	м2	98,00		0,00 Р
2.3	Шлифовка стен под стеклохолст	м2	98,00		0,00 Р
2.4	Поклейка стеклохолста	м2	98,00		0,00 Р
2.5	Финишная шпаклевка стен Ротбанд пастой	м2	98,00		0,00 Р
2.6	Шлифовка стен под покраску	м2	98,00		0,00 Р
2.7	Покраска стен валиком в 2 слоя	м2	98,00		0,00 Р
2.8	Укладка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см	м2	21,00		0,00 Р
2.9	Затирка настенной керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см	м2	21,00		0,00 Р
2.10	Подрезка плитки под 45 градусов	пог.м	16,00		0,00 Р
2.11	Сверление отверстий в керамической плитке/керамограните	шт	10,00		0,00 Р
2.12	Резка керамической плитки/керамогранита по прямой	пог.м	24,00		0,00 Р
3. Откосы					
3.1	Грунтовка откосов бетон-контактом	пог.м	16,50		0,00 Р
3.2	Штукатурка откосов по маякам (слой до 15 мм)	пог.м	16,50		0,00 Р
3.3	Монтаж перфорированного малярного уголка	пог.м	16,50		0,00 Р
3.4	Монтаж стеклохолста	пог.м	16,50		0,00 Р
3.5	Грунтовка откосов до и после каждого слоя шпаклевки	пог.м	16,50		0,00 Р
3.6	Шпаклевка и шлифовка откосов (под покраску)	пог.м	16,50		0,00 Р
3.7	Покраска откосов в 2 слоя	пог.м	16,50		0,00 Р
4. Полы					
4.1	Устройство наливного пола	м2	38,00		0,00 Р
4.2	Грунтование пола	м2	38,00		0,00 Р
4.3	Укладка подложки	м2	34,00		0,00 Р
4.4	Укладка ламината параллельно стенам	м2	34,00		0,00 Р
4.5	Устройство гидроизоляции пола с заходом на стены 15-20см	м2	6,00		0,00 Р
4.6	Укладка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см	м2	4,00		0,00 Р
4.7	Затирка напольной керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см	м2	4,00		0,00 Р
4.8	Резка керамической плитки/керамогранита по прямой	пог.м	12,00		0,00 Р
4.9	Установка напольного деревянного/МДФ плинтуса	пог.м	30,00		0,00 Р
4.10	Укладка матов теплого пола	м2	2,00		0,00 Р
4.11	Устройство декоративного порожка	пог.м	2,00		0,00 Р
5. Сантехника					
5.1	Разводка системы водоснабжения (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую)	точка	6,00		0,00 Р
5.2	Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение в систему канализации дома)	точка	5,00		0,00 Р
5.3	Установка и сборка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС	шт	2,00		0,00 Р
5.4	Устройство сантехнического короба из ГКЛВ (зона инсталляции)	шт	1,00		0,00 Р
5.5	Устройство штробы под коммуникации	пог.м	5,00		0,00 Р
5.6	Заделка штроб	пог.м	5,00		0,00 Р
5.7	Устройство душевого подиума в строительном исполнении	компл	1,00		0,00 Р
5.8	Установка и подключение сливного трапа	шт	1,00		0,00 Р

5.9	Установка и подключение душевой системы (накладной монтаж)	шт	1,00		0,00 Р
5.10	Установка стеклянной шторки	шт	1,00		0,00 Р
5.11	Установка и подключение подвесного унитаза	шт	1,00		0,00 Р
5.12	Установка и подключение инсталляции	шт	1,00		0,00 Р
5.13	Установка и подключение раковины	шт	1,00		0,00 Р
5.14	Установка смесителя для раковины	шт	1,00		0,00 Р
5.15	Установка и сборка тумбы под раковину	шт	1,00		0,00 Р
5.16	Установка ревизионного люка под плитку	шт	1,00		0,00 Р
6. Электрика					
6.1	Прокладка кабеля (прокладка кабеля в гофру, укладка кабеля)	пог.м	450,00		0,00 Р
6.2	Устройство штробы 30x30	пог.м	25,00		0,00 Р
6.3	Заделка штроб	пог.м	25,00		0,00 Р
6.4	Установка подрозетника	шт	20,00		0,00 Р
6.5	Установка розеток 220, TV, IN / выключателей	шт	20,00		0,00 Р
6.6	Установка и подключение люстры	шт	2,00		0,00 Р
6.7	Установка точечного светильника/бра	шт	10,00		0,00 Р
6.8	Установка и подключение вытяжного вентилятора (ванна)	шт	1,00		0,00 Р
6.9	Установка и подключение терморегулятора под теплый пол	шт	1,00		0,00 Р
6.10	Установка и подключение электрического полотенцесушителя	шт	1,00		0,00 Р
6.11	Установка и подключение реле мастер выключатель	шт	1,00		0,00 Р
6.12	Устройство ниши под встроенный электрический щит	шт	1,00		0,00 Р
6.13	Установка автоматов защиты, УЗО, дифф. автоматов	шт	24,00		0,00 Р
6.14	Установка силового щита до 24 модулей	шт	1,00		0,00 Р
7. Работы по балкону					
Потолок					
7.1	Подготовка и покраска потолка валиком в 2 слоя	компл	1,00		0,00 Р
Стены					
7.2	Утепление и подготовка внешней стены/покраска стен (без подготовки)	компл	1,00		0,00 Р
Полы					
7.3	Подготовка и укладка керамической плитки/керамогранита размером более 20x20см (с заливом стяжки пола)	компл	1,00		0,00 Р
8. Прочие работы/услуги					
8.1	Установка пластикового подоконника	шт	2,00		0,00 Р
8.2	Вывоз мусора	компл	1,00		0,00 Р
Итого за работы:					532 000,00 Р

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ:

532 000,00 Р

**Стоимость указана с учетом рабочей документации дизайн проекта*

**Срок выполнения ремонтных работ: 25 рабочих дней.*